

**RESUMEN DE LA CONVOCATORIA NO. NAY-CEA-LPN-001/14
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAYARIT**

Licitación pública nacional No. 47102001-019-14

Nombre de la obra: Reforzamiento de Infraestructura Hidráulica 7ma Etapa, (Ampliación y Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la calle Álamo entre Avenida Insurgentes y Acacia en la Col. San Juan), en la localidad de Tepic, Mpio. del M.N., Nayarit

Licitación pública nacional No. 47102001-020-14

Nombre de la obra: Reforzamiento de Infraestructura Hidráulica 7ma Etapa, (Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Agua Potable, en la col. Infonavit los Fresnos), en la localidad de Tepic, Mpio. del M. N., Nayarit.

Licitación pública nacional No. 47102001-021-14

Nombre de la obra: Reforzamiento de Infraestructura Hidráulica 7ma Etapa (Rehabilitación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, en la calle Colon entre Brasil y López Mateos en la col. Moctezuma), en la localidad de Tepic, Mpio. del m. n., Nayarit.”

Licitación pública nacional No. 47102001-022-14

Nombre de la obra: Reforzamiento de Infraestructura Hidráulica 7ma Etapa (Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Agua Potable, en la Col. Linda Vista calle Guayabitos entre chacalilla andador San Pancho), en la localidad de Tepic, Mpio. del M. N., Nayarit.

Licitación pública nacional No. 47102001-023-14

Nombre de la obra: Reforzamiento de Infraestructura Hidráulica 7ma Etapa (Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Calle Mariano Matamoros entre Díaz Ordaz y Guayabo, en la Col. Ojo de Agua), en la localidad de Tepic, Mpio. del M. N., Nayarit.

Licitación pública nacional No. 47102001-024-14

Nombre de la obra: Reforzamiento de Infraestructura Hidráulica 7ma Etapa (Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Calle Díaz Mirón entre Leona Vicario y Cerrada en Fraccionamiento Amado Nervo), en la localidad de Tepic, Mpio. del M. N., Nayarit.)

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación y apertura de proposiciones	Clave FSC CCAOP	
47102001-019-14	Sin costo	03/Julio/14	03/Julio/14 a las 10:00 hrs. En la Sala de Juntas CEAPA	02/Julio/14. a las 09:00 hrs. En La CEAPA	09/Julio/14 09:30 hrs. Sala de Juntas CEAPA	Alcantarillado	
Ubicación de los trabajos:	Descripción general de la obra				Fechas estimadas de inicio y terminación	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
	consiste en red de general con 402.00 m. de tubería de pvc para alcantarillado de pared solida de 10" ø (serie 25, conexión de tubería con 2 pozo de visita, demolición, rehabilitaciones y construcción de pozo de visita tipo común, con sus tapas y brocales de fo.fo., descargas domiciliarias 168 m. de de tubería de pvc para alcantarillado de pared solida de 6" ø (serie 25), 42 juegos de de conexión domiciliaria a base de silleta y codo de 45° de pvc con cople integral tipo anger de 150 mm (6") para tubo de 200 mm (8"),						

	rehabilitación y fabricación de registros de albañales de 0.60x0.40x1.50 m. de medidas interiores, tomas domiciliarias mediante 29 juegos de 13 mm. (½") y 13 tomas domiciliarias de 13 mm. (½") c y 210.00 m. de manguera kiteck de 1/2" para toma,			
En Tepic, Mpio. de Tepic, Nayarit.		21/Julio./ 2014 11/Oct./ 2014	83 días	

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación y apertura de proposiciones	Clave FSC CCAOP	
47102001-020-14	Sin costo	03/Julio/14	03/Julio/14 a las 11:00 hrs. En la Sala de Juntas CEAPA	02/Julio/14. a las 09:00 hrs. En La CEAPA	09/Julio/14 11:30 hrs. Sala de Juntas CEAPA	Alcantarillado	
Ubicación de los trabajos:	Descripción general de la obra red de atarjeas se basa en 1261.20 m. de tubería de pvc para alcantarillado de pared solida de 8" ø, demolición y construcción de 19 pozos de visita tipo común, descargas domiciliarias, 1940 m. de tubería de pvc para alcantarillado de pared solida de 6" ø, 194 descargas domiciliaria y fabricación de 194 registros de albañales, red de distribución con 915.00 m. de tubería de pvc de 101 mm (4") ø y 410.00 m. de tubería de pvc de 203 mm (8") ø y piezas especiales de pvc de 101 mm (4") ø, demolición y reposición de 1713.24 m2. de pavimento asfáltico, instalación de 3 válvulas de seccionamiento de 203 mm (8") ø, con sus 3 cajas para operación de válvula tipo 3, , tomas domiciliarias con 3880.00 m. de manguera kiteck de 1/2" para toma 194 tomas				Fechas estimadas de inicio y terminación	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
En Tepic, Mpio. de Tepic, Nayarit.					21/Julio./ 2014 15/Nov./ 2014	118 días	

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación y apertura de proposiciones	Clave FSC CCAOP	
47102001-021-14	Sin costo	03/Julio/14	03/Julio/14 a las 12:00 hrs. En la Sala de Juntas CEAPA	02/Julio/14. a las 09:00 hrs. En La CEAPA	09/Julio/14 13:30 hrs. Sala de Juntas CEAPA	Alcantarillado	
Ubicación de los trabajos:	Descripción general de la obra consiste en red de agua potable con 404.97 m. de tubería de pvc de 75 mm (3") ø, 36.00 m. de tubería de pvc de 6" ø, 368.97 m. de tubería de pvc de 8" ø y 6.00 m. de tubería de pvc de 10" ø, una válvula de seccionamiento de 254 mm (10") ø, 5 válvulas de seccionamiento de 203 mm (8") ø y otra de 152 mm (6") ø, 8 caja para operación de válvulas y piezas especiales de de pvc. 132 tomas domiciliarias de 13 mm. (½") y 396.00 m.				Fechas estimadas de inicio y terminación	Plazo de ejecución	Capital contable requerido

	de manguera kiteck de 1/2". red general de alcantarillado con 362.97 m. tubería de pvc para alcantarillado serie 20 de 10" ø con junta hermética, demolición y construcción de 6 pozo de visita tipo común, descargas domiciliarias con 396.00 m. de tubería de pvc para alcantarillado de 6" ø (serie 25), 66 juegos de conexión domiciliaria y construcción de 66 registros de albañales.			
En Tepic, Mpio. de Tepic, Nayarit.		21/Julio./ 2014 11/Oct./ 2014	83 días	

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación y apertura de proposiciones	Clave FSC CCAOP	
47102001-022-14	Sin costo	03/Julio/14	03/Julio/14 a las 13:00 hrs. En la Sala de Juntas CEAPA	02/Julio/14. a las 09:00 hrs. En La CEAPA	09/Julio/14 15:30 hrs. Sala de Juntas CEAPA	Alcantarillado	
Ubicación de los trabajos:	Descripción general de la obra consiste en rehabilitación de alcantarillado sanitario con red de atarjeas de 422.50 m. de tubería de pvc para alcantarillado de 8" ø, demolición y construcción de 9 pozo de visita tipo común, descargas domiciliarias mediante 280.00 m. de tubería de pvc para alcantarillado de 6" ø, 56 juegos de conexión domiciliaria, 44 demoliciones de registros de albañales y construcción de 56 registros de albañales, en rehabilitación de agua potable la red de distribución se formara por 462.58 m. de tubería de pvc de (3") ø, , tomas domiciliarias 56 piezas tipo urbana de 3" a 1/2" y 280.00 m. de manguera kiteck de 1/2" para toma. construcción de 7 pozos de visita tipo común, 1 rejilla de vigas IPR de 6" , , 1 marco y contramarco con perfil l de 100 x 100 x 6mm de 8 metros x 1.30m, rejilla tipo irving , atarjeas con 42 m. de tubería de pad hidráulico de 18" ø, 5 rejillas de vigas IPRr de 6", de 2 m de largo, 5 rejillas tipo irving.				Fechas estimadas de inicio y terminación	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
En Tepic, Mpio. de Tepic, Nayarit.					21/Julio./ 2014 11/Oct./ 2014	83 días	

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación y apertura de proposiciones	Clave FSC CCAOP	
47102001-023-14	Sin costo	04/Julio/14	04/Julio/14 a las 10:00 hrs. En la Sala de Juntas CEAPA	03/Julio/14. a las 09:00 hrs. En La CEAPA	10/Julio/14 09:30 hrs. Sala de Juntas CEAPA	Alcantarillado	
Ubicación de los trabajos:	Descripción general de la obra la red de atarjeas consta de 162.00 m. de tubería de pvc con campana para alcantarillado				Fechas estimadas de	Plazo de ejecución	Capital contable

	sanitario de 8" Ø, 3 pozos de visita tipo común, para las descargas domiciliarias se considera 64.00 m. de tubería pvc de (6") Ø, 16 juegos de conexiones domiciliarias a base de silleta y codo de 45° de pvc para alcantarillado serie 25 de (6") Ø para tubo de 200 mm (8") Ø, fabricación de 16 registros de albañales de 0.60x0.40 hasta 1.50 m de medidas interiores.	inicio y terminación		requerido
En Tepic, Mpio. de Tepic, Nayarit.		23/Julio./ 2014 30/Ago./ 2014	39 días	

No. de licitación	Costo de las bases	Fecha límite para adquirir las bases	Junta de aclaraciones	Visita al lugar de los trabajos	Presentación y apertura de proposiciones	Clave FSC CCAOP	
47102001-024-14	Sin costo	04/Julio/14	04/Julio/14 a las 11:00 hrs. En la Sala de Juntas CEAPA	03/Julio/14. a las 09:00 hrs. En La CEAPA	10/Julio/14 11:30 hrs. Sala de Juntas CEAPA	Alcantarillado	
Ubicación de los trabajos:	Descripción general de la obra				Fechas estimadas de inicio y terminación	Plazo de ejecución	Capital contable requerido
	construcción de la red de atarjeas con el suministro e instalación de tubería de pvc para alcantarillado sanitario de 8" Ø serie 25 con 81.60 m.l. la demolición y construcción de un pozo de visita tipo común , así como la ruptura y reposición de pavimento hidráulico con 62.10 m², la construcción de 20 descargas domiciliarias con el suministro e instalación de tubería pvc de (6") Ø para alcantarillado serie 25 con 116.41 m.l. el suministro y colocación de silleta y codo de pvc para alcantarillado 20 pzas. , así como la ruptura y reposición de pavimento hidráulico con 58.95 m² y la fabricación de 20 registro de albañal de 0.60x0.40 hasta 1.50 m de medidas interiores						
En Tepic, Mpio. de Tepic, Nayarit.					23/Julio./ 2014 30/Ago./ 2014	39 días	

Se informa que también se publicó en el sitio de Internet: <http://compranet.gob.mx>, la fecha del 24 de Junio de 2014.

Nota: Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

TEPIC, NAYARIT, A 24 DE JUNIO DE 2014.

ING. LUIS ARIEL PADILLA VERGARA
DIRECTOR GENERAL
RUBRICA.